

**CONSTRUCCIONES MOLSON
S.A. DE C.V.**

Laguna de Tamiahua No. 208
Col. El seminario 2ª. Sección
L Chapultepec y L Cuitzeo
Toluca, Estado de México.
C.P. 50170. Tel. 728 2-81-15-03



Proveedor

Nombre TECNORAMPA, S.A. DE C.V.
Dirección AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO 175+494, EL SAUZ BAJO
Ciudad PEDRO ESCOBEDO, QRO., C.P. 76729
Atención ARQ. MARIANA OLVERA UGALDE

Fecha 18-ene-22
Orden No. 013-012022

Part.	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
1	1.00	<p>ELEVADOR DE CARGA DE CABINA SEMI-COMPLETA (SIN TECHO), CON ACABADOS EN METAL DESPLEGADO. INCLUYE: BOTONERAS DE LLAMADO Y ENVIO EN CADA ESTACION, INTERRUPTOR EN PUERTA DE CABINA, PARO DE EMERGENCIA EN CADA NIVEL Y TORRETA LUMINOSA DE ELEVACION.</p> <p>CARACTERISTICAS: ALTURA DE LEVANTE: 3.00 MTS. CAPACIDAD DE CARGA: 1000 KG. SISTEMA DE OPERACIÓN: ELECTRO HIDRAULICO. DIMENSIONES DE CLARO: 2.20 MTS X 2.80 MTS. DIMENSIONES DE PLATAFORMA: 2.00 MTS X 2.00 MTS. FOSO: 0.60 MTS. GARANTIA DE OPERACIÓN: 1 AÑO. FIJACION: TAQUETES EXPANSIVOS EN FIRME DE CONCRETO. VOLTAJE REQUERIDO: 220 VOLTS AC. UNIDAD HIDRAULICA: 5 HP. SISTEMA DE SEGURIDAD: VALVULA FUSIBLE. ESTACIONES: DOS (2). ACCESOS: SIMPLE (1). ACABADOS: METAL DESPLEGABLE. TIPO DE CABINA: SEMI-COMPLETA (ALTURA INTERIOR 2.10 MTS).</p>	PZA	296,626.00	296,626.00
2	1.00	<p>ELEVADOR DE CARGA DE CABINA SEMI-COMPLETA (SIN TECHO), CON ACABADOS EN METAL DESPLEGADO. INCLUYE: BOTONERAS DE LLAMADO Y ENVIO EN CADA ESTACION, INTERRUPTOR EN PUERTA DE CABINA, PARO DE EMERGENCIA EN CADA NIVEL Y TORRETA LUMINOSA DE ELEVACION.</p> <p>CARACTERISTICAS: ALTURA DE LEVANTE: 3.00 MTS. CAPACIDAD DE CARGA: 4000 KG. SISTEMA DE OPERACIÓN: ELECTRO HIDRAULICO. DIMENSIONES DE CLARO: 2.20 MTS X 2.80 MTS. DIMENSIONES DE PLATAFORMA: 2.00 MTS X 2.00 MTS. FOSO: 0.60 MTS. GARANTIA DE OPERACIÓN: 1 AÑO. FIJACION: TAQUETES EXPANSIVOS EN FIRME DE CONCRETO. VOLTAJE REQUERIDO: 220 VOLTS AC. UNIDAD HIDRAULICA: 15 HP. SISTEMA DE SEGURIDAD: VALVULA FUSIBLE. ESTACIONES: DOS (2). ACCESOS: SIMPLE (1). ACABADOS: METAL DESPLEGABLE. TIPO DE CABINA: SEMI-COMPLETA (ALTURA INTERIOR 2.10 MTS).</p>	PZA	554,900.00	554,900.00

**CONSTRUCCIONES MOLSON
S.A. DE C.V.**



Laguna de Tamiahua No. 208
Col. El seminario 2ª. Sección
L Chapultepec y L Cuitzeo
Toluca, Estado de México.
C.P. 50170. Tel. 728 2-81-15-03

Proveedor

Nombre TECNORAMPA, S.A. DE C.V.
Dirección AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO 175+494, EL SAUZ BAJO
Ciudad PEDRO ESCOBEDO, QRO., C.P. 76729
Atención ARQ. MARIANA OLVERA UGALDE

Fecha 18-ene-22
Orden No. 013-012022

Part.	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
Notas		CONDICIONES DE PAGO: 30 % ANTICIPO 20% A LA CUARTA SEMANA 35% AVISO DE EMBARQUE 15% A LA ENTREGA	0.00% 0.00% 0.00%	SUBTOTAL DESC-1 DESC-2 DESC-3	851,526.00
Cuentas Bancarias		CUENTA : BANBAJIO 0220500740201 CUENTA : BANAMEX 002685028950859984	0.00%	SUBTOTAL T.CAMBIO SEGURO TRANSP.	851,526.00
FACTURAR A:			Subtotal		851,526.00
CONSTRUCCIONES MOLSON, S.A. DE C.V.			I.V.A.		136,244.16
LAGUNA DE TAMIAHUA No. 208			Total		987,770.16
COL. EL SEMINARIO, 2da SECCION, TOLUCA, MEXICO, CP. 50170			PROYECTO	AZUL-019-2021	
RFC. CMO191007387			ELEVADOR DE CARGA 4TNS PARA MEZANINE DE VACIADOS		
TELS. 722-247-8177, e-mail pagos.agma2@gmail.com			OBRA EN:	OCOTLAN, JAL.	
CUENTA BANCARIA BANCO DEL BAJIO: *****3053			NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.		
ATENTAMENTE			Modo de pago:	03.- TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	
CESAR DE LA MORA			Tiempo entrega	8 SEMANAS	
COMPRAS			L.A.B.	PLANTA OCOTLAN, JAL.	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|597A9220-C3C4-4A7A-AD18-8DC51A73A526|2021-12-29T12:39:58|MAS0810247C0|YJubvWRdUDWCxpIToT+s16O5AkQHDBqSmSOu02BdLT0GX/okSngawzZ0V32rJCFmOorBAI+vvCJm+EB4TNhtKIC1m8j5NgooS/qM2z+xyGPZQXKjzRfBCHXQglifgDbGo/V0oPGRBubYUbaW9BQ+BfpZPu3tXSRdgRAvopJV8AhjPAMTzQy3O402cmrrOzd6mUo+WQI58nVtL YP3HQ6lfpXJJ97ITON/uzl3UA481ngEHUsVbiKodTuxzOGXaWriXhKcfta2b0InLeorWwP5NQ2mmY3CJclsnWQlnNfoF08D7FX7Pn4ACaFwllVvyEaP+pnxxp66dBAwZMoYxO9BA==|[001000000505142236]|

Versión del comprobante: 3.3



Hoja 2