

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL
SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CARGA-SEMICOMPLETA

CARGA 1500 KG

RECORRIDO: 3.34M

UNIDAD HIDRAULICA: 10HP

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA S.

RAZON SOCIAL: APEAM

NO. DE CLIENTE: 25537

FECHA: 13/06/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFASICA 220 VAC

TUBERIA - DELGADA

COMPLEMENTOS

**-BOTONERAS EN PEDESTAL - CANALIZADAS
POR TECNORAMPA**

-GENERADOR

**-"U" EN EL ULTIMO LIGUE, ESTRUCTURA
LLEVADA POR TECNORAMPA**

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: ARMADO


COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

**COLOR DEL EQUIPO
EQUIPO SILVER METALLIC
ACABADO LAMINA PERFORADA**

**DISTANCIA ENTRE ELEVADOR
Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M**

UNIDAD HIDRÁULICA




EQUIPO TECNORAMPA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

RECORRIDO DE TUBING

CENTRO DE CARGA



CAJA DE CONTROL


UNIDAD HIDRAULICA

TIERRA

La imagen es solamente ilustrativa.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

DUCTO DE 3"




TUBERIA DE CABLEADO ELÉCTRICO
TUBING

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

Nº.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
ELEVADORES Y ESCALERAS

RAZÓN SOCIAL: **APEAM**

VOBO: VENDEDOR:
FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **DUCTO Y UNIDAD HIDRÁULICA** CLAVE: **A-5**

