



**TecnoRampa**  
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494  
COLONIA EL SAUZ  
BAJO  
TEL: 01 427 272 40 41

**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:**

**CARGA-SEMICOMPLETA**

**CARGA 3,000 KG**

**RECORRIDO: 3.00 M**

**UNIDAD HIDRÁULICA: 10 HP**

**ESTACIONES: 2**

**VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO**

**RAZON SOCIAL: POWER SYSTEMS SERVICE**

**NO. DE CLIENTE: 30006 - 22992**

**FECHA: 19/10/2023**

**FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:**

**TIPO DE ALIMENTACION**

**TRIFÁSICA 220 VAC**

**TUBERIA - DELGADA**

**BOTONERAS: CANALIZADA POR TECNORAMPA**

**COMPLEMENTOS**

- MANDAR 2 PTR DE 6.0 M DE 2"X4" CAL.7
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 1721.6 KG
- LÁMINA PERFORADA SILVER METALLIC
- PARA ESTE PROYECTO ALTURA DE PORTERÍA: 2.55M
- INCLUYE 1 TORRETA SONORA Y 1 BOTONERA EN CADA ESTACIÓN
- CANALIZACIÓN DE BOTONERAS POR PARTE DE TECNORAMPA, EL CLIENTE SOLO REALIZA BARRENO PARA BOTONERA Y TORRETA EN SEGUNDA ESTACIÓN.

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**

**CABINA: ARMADA**

**COLUMNAS: COMPLETAS**

**DIMENSIONES DE VANO:**

**COLOR DEL EQUIPO:**

**NEGRO**

**ACABADO: LÁMINA PERFORADA**

TABLA DE ACCESOS

Acceso 1	PB
Acceso 2	PA

PORTERÍAS

POLEAS

CILINDRO



POLEAS

POLEAS

COLUMNAS

CABINA


PLACAS




PORTERÍA

EL EQUIPO NO LLEVA TECHO

EQUIPO CON PUERTA A DOS HOJAS




CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	19/10/2023
1	CAMBIA ALTURA DE PORTERIA	19/10/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TELEFONIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: POWER SYSTEMS SERVICE

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO  
FECHA: 31/03/2023 ELEVADOR: CAPISACEM



PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: A-1




Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 2.60 m x 2.70 m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)



ARMADO DE CONCRETO



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES



Acabado de lámina perforada para equipo Tecnorampa

Firme de concreto con una resistencia de  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm




TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	19/10/2023
1	CAMBIA ALTURA DE PORTERIA	19/10/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: POWER SYSTEMS SERVICE

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO

FECHA: 31/03/2023 ELEVADOR: CARPUSSEM

PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2





