



DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494 COLONIA  
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

#### CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN 2 PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

#### DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 6.73M

UNIDAD HIDRÁULICA: 3HP

ESTACIONES: 2

#### COLOR DEL EQUIPO

CABINA: SILVER METALLIC

ACABADO: CRISTAL ESMERILADO- CLARO

#### TIPO DE ALIMENTACION

BIFÁSICA 220 VAC

TUBERIA - GRUESA

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ORIZABA  
VERACRUZ


NO. DE CLIENTE: 16901 - 6085

FECHA: 06/10/2023


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

#### COMPLEMENTOS

- PANEL DE SEGURIDAD BRAILE
- LLEVAR GENERADOR







ARMADO (VISTA EN PLANTA)



**OBRA CIVIL POR PARTE DEL CLIENTE**

Firme de concreto con una resistencia de  $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)


**ALTURA DE COLUMNAS**

Foso	0.20m
Recorrido	6.73m
Sobre paso	1.80m
Total	8.73m



FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.



FOSO (VISTA LATERAL)



UBICACION  
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	06/10/2023


EMPRESA: **TecnoRampa**  
Ingeniería en Terminación y Mantenimiento

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ORIZABA VERACRUZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. SALVADOR SILVA

FECHA: 06/10/2023 ELEVADOR: DISEÑO: SEMI


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE: A-2



**CABINA (VISTA EN FRONTAL)**


**ALTURAS DEL EQUIPO:**

ALTURA CABINA	2.25 M
ALTURA INT. DE CABINA	2.10 M
ALTURA DE PUERTA	2.05 M



**ACCESO Y ABATIMIENTO**

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.



**CABINA (VISTA EN PLANTA)**

**EQUIPO POR PARTE DE TECNORAMPA**


**DIMENSIONES DE ACCESO LIBRE**

ACCESO	1.20
ACCESO LIBRE	1.14 M


**ACABADOS**

**ACABADOS DEL EQUIPO:**

L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL CLARO
L3	CRISTAL - ESMERILADO
L4	CRISTAL - ESMERILADO
L5	CRISTAL CLARO
L6	CRISTAL CLARO
L7	CRISTAL CLARO
L8	CRISTAL CLARO




**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:**



**UBICACION**  
Carretera Federal México-Querétaro

**ORIENTACION:**



**NOTAS GENERALES**

**TABLA DE MODIFICACIONES:**

NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	06/10/2023


**EMPRESA:** **TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TRANSPORTACION Y PASADIZOS

**RAZÓN SOCIAL:** MUNICIPIO DE ORIZABA VERACRUZ

**VENDEDOR:** ARO. SALVADOR SILVA

**FECHA:** 06/10/2023 **ELEVADOR:** DISC. SEMI


**PLANO:** DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO **CLAVE:** A-3



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.


En la parte alta de la estructura se solicita un refuerzo a 1.80m y del lado de los accesos se solicita una portería de 2.30 libres, esto para no interferir con la puerta y pueda abrir sin ningún inconveniente.

La estructura no esta considerada dentro del foso.



Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACION DE GUIA MECANICA	06/10/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**  
Sociedad por Acciones de Capital

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ORIZABA VERACRUZ

VENDEDOR: ARO. SALVADOR SILVA

FECHA: 06/10/2023 ELEVADOR: DISC. SEMI

PLANO: ANCLAJE DEL ELEVADOR CLAVE: A-4



